





01 TYČ 40x40mm(plný profil) dl. 2.10m ks: 4 včetně zámku, kliky a závěsů

02 TYČ 20x20mm(plný profil) dl. 2.10m... 10ks

03 2xTYČ 40x10mm ... dl.0.86m...ks: 8x2=16

04 2xTYČ 40x10mm ... dl.1.36m...ks: 2x2=4

05 závitová tyč d=12mm, dl. 0.6m, kotvit do kot. tmelu v předvrtaných otvorů (skrz sloupek, vč. matice a podložky) 4ks

Nátěr ocelových prvků: černá grafitová polomatná
Ocelové prvky kovářsky opracovat

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hřiště 639 Trutnov
ING. CHALOUPSKÝ	J.MAREŠ	ING. CHALOUPSKÝ	
INVESTOR: Obec Rudník, Rudník č.p. 51, 543 72, Rudník			

AKCE : **Javorník v Krkonoších - p.p.č 1357, 1360/1, 1736, 1359** **Oprava stávající ohradní zdi okolo kostela** **Projekt pro ohlášení udržovacích prací na kulturní památce**	FORMÁT	2 A4
	DATUM	02/17
	ÚČEL	PpOUPnKP
	ČÍS.ZAK.	4931/17
	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : **Ocelová brána**	1 : 25	**B.11.**