

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce kotelny ZŠ Rudník

Objekt:

Objednatel: Obec Rudník

Zhotovitel: pro výběrové řízení

Místo: Rudník

Zpracoval:

Datum: 27. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	014	632452441	Dorovnání betonové podlahy	m2	74,000		
---	-----	-----------	----------------------------	----	--------	--	--

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	6,916		
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

3	713	99871101	Izolace trubicová z tvrdé min.vaty s AL úpravou 65/60	m2	2,000		
4	713	99871102	Izolace trubicová z tvrdé min.vaty s AL úpravou 50/50	m2	20,000		
5	713	99871103	Izolace trubicová z tvrdé min.vaty s AL úpravou 40/40	m2	10,000		
6	713	99871104	Izolace trubicová z pěnového polyetyleny DN 25, 20mm tl	m	25,000		
7	713	99871105	Izolace trubicová z pěnového polyetyleny DN 20, 20mm tl	m	30,000		
8	713	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%			

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

9	721	722190403	Úprava rozvodu vodovodu a kanalizace	soubor	1,000		
---	-----	-----------	--------------------------------------	--------	-------	--	--

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

10	721	723150303	Trubka ocelová bezešvá jak. 11 spojované svařováním DN 1/2"	m	3,000		
11	721	723150304	Trubka ocelová bezešvá jak. 11 spojované svařováním DN 1"	m	3,000		
12	721	723150312	Trubka ocelová bezešvá jak. 11 spojované svařováním	m	10,000		
13	R	723150319	Kulový kohout plynový 1/2"	ks	2,000		
14	R	723150320	Kulový kohout plynový 2"	ks	1,000		
15	R	723150321	Kulový kohout vzorkovací G 1/2"	ks	1,000		
16	R	723150322	Havarijní elektromagnetický ventil na plyn DN 50	ks	1,000		
17	R	723150323	Manometr 0-6 kPa, průměr 100 mm	ks	1,000		
18	R	723150324	Manometrická smyčka	ks	1,000		
19	R	723150325	Tlaková zkouška, revize	soub.	1,000		
20	721	723150803	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 76	m	20,000		
21	721	723290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,005		
22	721	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%			

731 Ústřední vytápění - kotelny

23	731	731200829	Demontáž stacion. kotle plynového výkon 225 kW	kus	2,000		
24	731	731391814	Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 50 m2	kus	2,000		
25	731	731890801	Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	1,085		
26	731	731990001	Nástěnný kondenzační kotel výkon 94,5 KW	ks	3,000		
27	731	731990002	Připojovací čerpadlová skupina	Komplet	3,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce kotelný ZŠ Rudník

Objekt:

Objednatel: Obec Rudník

Zhotovitel: pro výběrové řízení

Místo: Rudník

Zpracoval:

Datum: 27. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
28	731	731990003	Kaskádová jednotka pro 3 kotle vedle sebe	Komp let	1,000		
29	731	731990004	Neutralizační zařízení s čerpd.l.kondenz. do 4,5m	ks	1,000		
30	731	731990005	Zásobník teplé vody 300 l	ks	1,000		
31	731	731990006	Regulace ekvitermní	ks	1,000		
32	731	731990007	Kaskádový modul pro 3 kotle	ks	1,000		
33	731	731990008	Čidlo	ks	3,000		
34	731	731990009	Modul pro 2x směřovaný okruh	ks	3,000		
35	731	731990010	Modul pro ohřev TV a 1x směřovaný okruh	ks	1,000		
36	731	731990011	Základní stavební sada DN 200 se spalinovými klapkami	ks	1,000		
37	731	731990012	Rozšiřovací sada DN200 pro třetí kotel	ks	1,000		
38	731	731990013	Kaskádová sada šachty DN 200	ks	1,000		
39	731	731990014	Trubka revizní DN 200	ks	1,000		
40	731	731990015	Trubka DN 200 dl. 2 m	ks	7,000		
41	731	731990016	Odsolovací patrona P62 kapacita 90 000 litrů/°dH	ks	1,000		
42	731	731990017	Měřák vodivosti	ks	1,000		
43	731	731990018	Zapůjčení patrony P62 na prvotní napuštění	ks	1,000		
44	731	7319901	Filtr DN 40	ks	1,000		
45	731	7319902	Filtr DN 50	ks	3,000		
46	731	7319903	Filtr DN 605	ks	3,000		
47	731	7319904	Zpětný ventil DN 40	ks	1,000		
48	731	7319905	Zpětný ventil DN 50	ks	3,000		
49	731	7319906	Zpětný ventil DN 65	ks	3,000		
50	731	7319907	Kulový kohout R 250 D - 25	ks	4,000		
51	731	7319908	Kulový kohout R 250 D -40	ks	4,000		
52	731	7319909	Kulový kohout R 250 D -50	ks	14,000		
53	731	7319910	Kulový kohout R 250 D - 65	ks	12,000		
54	731	7319911	Kulový kohout R 250 D - 100	ks	2,000		
55	731	7319912	Trojcestný směšovací ventil DN 20 + servopohon	ks	1,000		
56	731	7319913	Trojcestný směšovací ventil DN 32 + servopohon	ks	3,000		
57	731	7319914	Expanze tlaková membránová nádoba N600/6 s	ks	2,000		
58	731	7319915	MK kulový kohout DN 25 se zajištěním	ks	2,000		
59	731	7319916	Kombinovaný rozdělovač-sběrač pro 7 okruhů výkon 300 kW	ks	1,000		
60	731	7319917	Čerpadlo oběhové elektronické Q=3m3/h, H=5m	ks	1,000		
61	731	7319918	Čerpadlo oběhové elektronické Q=4m3/h, H=6m	ks	1,000		
62	731	7319919	Čerpadlo oběhové elektronické Q=4m3/h, H=7m	ks	1,000		
63	731	7319920	Čerpadlo oběhové elektronické Q=4m3/h, H=5m	ks	2,000		
64	731	7319921	Čerpadlo oběhové elektronické Q=4m3/h, H=8m	ks	2,000		
65	731	7319922	Teploměr kruhový 0-100 ° C	ks	7,000		
66	731	998731201	Přesun hmot pro kotelný v objektech v do 6 m	%			

732 Ústřední vytápění - strojovny

67	731	732110811	Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 100	m	335,000		
68	731	732390853	Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 200 litrů	kus	2,000		
69	731	732420815	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 80	kus	9,000		
70	731	998732201	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	%			

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce kotelny ZŠ Rudník

Objekt:

Objednatel: Obec Rudník

Zhotovitel: pro výběrové řízení

Místo: Rudník

Zpracoval:

Datum: 27. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
71	731	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	135,000		
			20+25+40+50		135,000		
72	731	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	130,000		
73	731	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	15,000		
74	731	733121110	Trubky ocelové svařované DN 20 vč.tvarovek	m	30,000		
75	731	733121111	Trubky ocelové svařované DN 25 vč.tvarovek	m	25,000		
76	731	733121115	Trubky ocelové sbařované DN 40 vč.tvarovek	m	55,000		
77	731	733121116	Trubky ocelové svařované DN 50 vč. tvarovek	m	80,000		
78	731	733121118	Trubky ocelové svařované DN 65 vč. tvarovek	m	130,000		
79	731	733121128	Trubky ocelové svařované DN 100 vč.tvarovek	m	15,000		
80	731	733121140	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	2,000		
81	731	733121141	Aut. odvdušňovací ventil 1/2 "	ks	3,000		
82	731	733121142	Odplynovací a doplňovací automat pro soustavu o obj. 5,5 m3	ks	1,000		
83	731	733121143	Oddělovací člen s vodoměrem	ks	1,000		
84	731	733193810	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm	kus	100,000		
85	731	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018		
86	731	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%			

783 Dokončovací práce - nátěry

87	783	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	206,000		
			" nátěr plyn.potr." 3+3+10		16,000		
			" potrubí UT" 30+25+55+80		190,000		
			Součet		206,000		
88	783	783425511	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	130,000		
			"ÚT" 130		130,000		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

89	784	784453602	Malby směsi PRIMALEX tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 5 m	m2	423,940		
			6,2*2*2		24,800		
			6,3*7,8		49,140		
			6,2*2*4*5		248,000		
			6,3*2*5		63,000		
			7,8*5		39,000		
			Součet		423,940		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

90	R	21001	úprava elektroinstalace	soubor	1,000		
----	---	-------	-------------------------	--------	-------	--	--

OST Ostatní

91	R	011	Topná a tlaková zkouška kotelny - uvedení do provozu	soub.	1,000		
92	R	012	Revizní zpráva plyn	soub.	1,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce kotelny ZŠ Rudník

Objekt:

Objednatel: Obec Rudník

Zhotovitel: pro výběrové řízení

Místo: Rudník

Zpracoval:

Datum: 27. 4. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
93	R	013	Revizní zpráva elektro	soub.	1,000		
94	R	014	Provozní řád kotelny	soub.	1,000		

Celkem